



De Lift bvba
Begoniastraat 30 C
9810 Eke
Tel: 09/329 60 57
BTW: BE 0479 893 147
Reknr: BE66 7370 2995 3643
RPR: Gent
E-mail: baye.gueye@delift.be

Gegevens klant :

VME Res. Estelle
p/a Agence La Plage
Distellaan 34
8434 WESTENDE
België

Oostende 24-08-2022

Geachte,

Bij deze ontvangt u ons vrijblijvend voorstel voor uitvoeringen van de volgend werken:

Werken volgens risicoanalyse_v2

Koning Ridderdijk 14-15
8434 WESTENDE
België

Indien u hierover nog vragen of opmerkingen hebt, geef ons dan zeker een seintje. We komen ook graag tot bij u om dit voorstel verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Baye Gueye
Accountmanager



Prijsofferte nummer:	50052011	Abonnement nr:	
Opdrachtgever:	VME Res. Estelle p/a Agence La Plage Distellaan 34 8434 WESTENDE België		
Referentie risicoanalyse:	GEN/11/60996228/00/NL/000		



De Lift bvba - Begoniastraat 30 C - 9810 Nazareth - Tel : 09/3296057 - Fax : 09/3296059

E-mail: baye.gueye@delift.be

Algemene voorwaarden zie website www.delift.be

Modernisatiewerken

Vervangen kijkraam in bordesdeur

- Demonteren van de gebarsten ruit.
- Plaatsen van een nieuwe ruit in gewapend glas.

Nieuwe thermische beveiliging plaatsen in stuurkast

Deze beveiligd de liftmotor tegen oververhitting
 Demonteren van de defecte thermische beveiliging.
 Leveren en plaatsen van een nieuwe thermische beveiliging
 Na montage en afwerking van de machine wordt de thermische
 beveiliging beproefd

Afschermen bewegende delen in machinekamer



Er wordt een gemakkelijk demonteerbare afscherming voorzien rond alle draaiende delen die een afscherming vereisen in functie van de horizontale afstand.

Lichtgordijn plaatsen type inbouw



Plaatsen van een fotocelgordijn.
 Indien de kooisnelheid $< \text{of} = 0.63 \text{ m/sec}$ is, mag het I.R. gordijn worden geplaatst en behouden blijven.

Het fotocelgordijn is standaard voorzien van LED's met ROOD-GROEN aanduiding.
 Dit zorgt ervoor dat de gebruiker er attent wordt opgemaakt wanneer de liftdeur mag bediend worden.

Om te voorkomen dat de nuttige deuropening kleiner wordt, voorzien we om het fotocelgordijn in te bouwen in Inox ingangprofielen.
 Het bijkomende voordeel is er nu slechts een minimale kans bestaat dat het fotocelgordijn beschadigd geraakt.

Ophouden beweegbare schaats

Volgens de nieuwste normering moet bij het vervoegd onderbreken van het fotocelgordijn van uw lift de lift stoppen en mag de deur niet openen in de ontgrendelzone als de lift niet binnen de opgelegde niveauverschillen is gestopt. De huidige sturing bied deze optie niet aan. Met deze box ophouden beweegbare schaats hoeft u geen nieuwe liftsturing aan te kopen om van deze wettelijke verplichting te genieten.
 Dit onderdeel wordt geïntegreerd in de bestaande sturing incl. sensoren in de schacht.

Plaatsen van een rood sleuteldoosje deur machinekamer



Plaatsen van een kunststof kastje dat kan geopend worden met een gestandaardiseerde driehoeksleutel om de tool die dient om de deur of vulluik machinekamer te openen te kunnen afsluiten voor onbevoegden.

Opstaande randen



Rond alle gaten in het machineplatform, welke gevaar opleveren voor vallende voorwerpen in de schacht, wordt een opstaande rand voorzien van min. 50 mm. Niet gebruikte gaten worden afgedicht.

Metalen onderdelen aarden



Alle nodige metalen delen worden geaard.

Plaatsen van een ladder machineplatform



De hoogte tussen de machinekamervloer en het machineplatform bedraagt meer dan 50 cm.
Een veilige opstap met bijhorend handvat dient te worden voorzien.

Schachtverlichting led



De schachtverlichting bestaat uit een ledstrip verspreid over de volledige lengte van de schacht.
Dit is inclusief een putdoos met noodstop en stopcontact.

Plaatsen van een putdoos



Er wordt een stopcontact met penaarding geplaatst in de liftput.
Inclusief noodstop en schachtverlichtingschakelaar.
Uitvoering : spatwaterdicht - opbouw.
Bekabeling : XVB - 3G2.5 mm².

Plaatsen van een putladder



Er wordt een vaste (inklapbare) putladder voorzien.

Indien een inklapbare ladder voorzien wordt, is deze uitgerust met een controlecontact om de toestand van de ladder te controleren.

Olievangens verplaatsen

Spanning ophangkabels aanpassen

Keuring van de liftinstallatie



De liftinstallatie wordt afgeleverd met een geldig certificaat tot herindienststelling door een EDTC.

IMASBO BOBA
DISTELLAAN 34
HABA WESTENDE
1000 301510

*Beoordeld voor uitvoering
vanaf 1/31/23*

Carole B. V.

Prijs voor deze modernisatie: 7.480,50 € Exclusief BTW

Opties

Optie: Opbouw inox led verlichting op alle verdiepingen



Prijs voor deze optie: 1.416,78 € exclusief BTW

Boven iedere bordesdeur wordt een Led-verlichting voorzien.

Een bewegingsensor zorgt ervoor dat de verlichting niet onnodig lang brandt.