

Renovatieproject: Maison Blanche

Priorijlaan 34
8434
Westende-Bad

VME RES MAISON BLANCHE P/A AGENCE LA
PLAGE
DISTELLAAN 34
8434 WESTENDE-BAD

ter Attentie van:
Dhr. Frank Rouseré

Klantennr.: 340027
Offertenr.: 7891241448
Apparaat: 340000271

Brussel, 12 maart 2024



Renovatieproject: Maison Blanche

Priorijlaan 34
8434
Westende-Bad

Klantenr.: 340027
Offertenr.: 7891241448
Apparaat: 340000271

00 SPECIFICATIES VAN UW INSTALLATIE
Pagina 3

01 UIT TE VOEREN WERKEN:
Pagina 4

02 BESCHRIJVING VAN DE WERKEN:
Pagina 5

03 PRIJS
Pagina 8

04 BTW-ATTEST
Pagina 10

05 UW CONTACTPERSOON
Pagina 11

06 ALGEMENE VOORWAARDEN
Pagina 12

Renovatieproject: Maison Blanche

Priorijlaan 34
8434
Westende-Bad

Klantenr.: 340027
Offertenr.: 7891241448
Apparaat: 340000271

Geachte, Dhr. Frank Rouseré

Met deze betuigen wij onze oprechte dank geraadpleegd te zijn in verband met bovenvermeld project.

Ingevolge uw vraag hebben wij het genoegen U hierbij onze offerte over te maken voor het uitvoeren van volgende werken aan bovenvermelde installatie :

Voor verdere vragen of inlichtingen betreffende deze offerte kunt U steeds uw contactpersoon, Rudy Morel, contacteren via bovenstaande gegevens.

Wij hopen dat onze voordelige voorwaarden u toelaten ons dit werk toe te vertrouwen, waaraan wij onze beste zorgen zullen besteden.

00 SPECIFICATIES VAN UW INSTALLATIE



ELECTRISCH



600 Kg



0,9 m/s



9 niveau's

01 UIT TE VOEREN WERKEN:

- * Schakelbord + knoppen bordessen en kooi
- * Keuring.



02 BESCHRIJVING VAN DE WERKEN:

Schakelbord+afleesapparaat.

De besturing is een moderne microprocessorbesturing speciaal ontwikkeld voor modernisaties van bestaande liften, alle merken. De besturing is, in geval van draaideuren, voorzien om de kooi ingang met een lichtgordijn te beveiligen, conform met het KB.

Dit schakelbord laat toe dat in de meeste gevallen de bestaande motor en bedrading kunnen behouden worden.

De besturing is opgebouwd in een standaard metalen apparatuurkast H 720 x

De kast is voorzien van een draaideur (links- of rechts openend) met een cilinderslot.



De frequentie gestuurde snelheidsregelaar bevindt zich in de stuurkast. Het vermogen is aangepast aan de bestaande motor.

Alle printen zijn geplaatst in een verticale box die afgesloten wordt met een klep. Op die manier worden de printen beter beschermd tegen het stof en kunnen er geen slechte contacten ontstaan.

De communicatie tussen bord, kooi en schachtelementen gebeurt over een can open systeem.

Het bord is voorzien van een geïntegreerde handcomputer waarmee alle parameters van de besturing en de frequentieregelaar kunnen ingesteld worden.



Frequentiesturing:

De uitvoering is voorzien van een krachtige fluxvector frequentieregelaar die toelaat in 'open lus regeling' te werken op de meeste bestaande éénsnelheidsmotoren en tweesnelheidsmotoren. Het plaatsen van van een impulsgever op de motor, wat dikwijls mechanisch moeilijk realiseerbaar is, is dus niet nodig.

Deze frequentieregeling waakt voortdurend over het toerental van de liftmotor (bij vollast is het toerental hoger dan bij nullast) en regelt dit voortdurend bij.

Uw lift zal zeer zacht aanzetten waarna ze de maximum rijsnelheid bereikt om zo continu elektrisch af te remmen tot stilstand, pas daarna zal de rem mechanisch sluiten.

Dankzij deze geregelde afremming zijn er geen bruuske bewegingen meer en zal de lift zeer comfortabel werken en zal steeds pas staan met het niveau, ongeacht de belasting in de liftkooi. Gezien de eliminatie van de bruuske beweging zal de machine mechanisch niet verder slijten waardoor de levensduur van de reductiekast, tractieschijf en de kabels, remmen en koppelingen zal verlengen. Het spreekt voor zich dat de huidige slijtage blijft bestaan.



Een bijkomend voordeel is dat de liftinstallatie minder energie zal opnemen waardoor er een besparing is.

De aanzetstromen worden eveneens tot een minimum herleid en de motoren zullen niet meer opwarmen bij intens gebruik.

Hierdoor zal de levensduur van de motor aanzienlijk verlengen de huidige slijtage blijft evenwel bestaan.

OPMERKING: Mocht er vastgesteld worden tijdens de engineering dat de lift niet in balans is, wat nadelig is voor de goede werking van de frequentieregelaar zullen we het tegengewicht aanpassen. Dit is niet voorzien in deze offerte en maakt deel uit van afzonderlijke facturatie.

Selectiesysteem:

Het systeem is uitgerust met een optische pulsgever.
Hiermee kan een zeer nauwkeurige regeling bekomen worden.

Het systeem bestaat uit 2 componenten die in de schacht geplaatst worden. Deze sturen de signalen door. Boven- en onderaan in de schacht zorgen magnetische limiet schakelaars voor een reset-sigitaal.

De informatie, voorzien door de encoder, zorgt voor een correcte telling en stopnauwkeurigheid.



Soepele kabels:

Nieuwe soepele kabels naar de kooi worden altijd voorzien
Een klemendoos voor op het kooidak met aansluitklemmen wordt standaard meegeleverd.

Inspectiebesturing.

Leveren en plaatsen van een inspectiebesturing op het kooidak.
Hiermee is het mogelijk om met de lift, boven op het kooidak, inspecties uit te voeren tegen een vooringestelde snelheid.



Eindloopschakelaars.

Leveren en plaatsen van nieuwe eindloopschakelaars in de schacht. Huidige eindloopschakelaars zijn indirect en er is geen elektrische controle voorzien. De nieuwe eindloopschakelaars zijn voorzien van een elektrische controle.

Tornbesturing.

De nieuwe sturing is voorzien van een tornbesturing op de liftinstallatie.
Daar de kracht, die nodig is om het tornwiel te bedienen, hoger is dan 400 N plaatsen we een elektrische tornbesturing.

De tornbediening is uitgerust met dodemansdruktoetsen beschermd tegen toevallige aanraking, de rijrichting en functies van de toetsen zijn duidelijk aangegeven.

De inspectiebediening heeft prioriteit over een ingeschakelde tornbediening.

In de machinekamer worden duidelijke instructies aangebracht met betrekking tot het gebruik van de tornbesturing.

Oplaadbare voeding alarm.

Er is een autonoom oplaadbare voeding voorzien om aan te sluiten op de bestaande alarminstallatie.



Fase omkeringbeveiliging.

Er is een faserelais voorzien in het nieuwe stuurbord. Deze bewaakt voortdurend de aanwezigheid van de 3 fasen. Bij uitval van één van deze fasen gaat de lift in veiligheid.

Ritduurtijdbewaking

In het nieuwe schakelbord is een looptijdbegrenzer voor de elektrische motor voorzien. Bij overschrijding van de tijd wordt alles uitgeschakeld waardoor de motor niet kan verbranden.

Stopcontact + stop put.

In de schachtput wordt een stopknop en een stopcontact voorzien.



Signalisatie:

De meest voorkomende signalisaties en standaanduidingen kunnen aangestuurd worden. (positie van de kooi, bezet, bevelopname kooi en bordes.)

Opvolging:

Via het geïntegreerde programmeringssysteem kunnen wijzigingen inzake instellingen aangebracht worden. We kunnen eveneens de laatste bewegingen opvragen zodat eventueel sporadische onderbrekingen vroegtijdig kunnen opgespoord worden. Deze diagnose wordt tijdens het onderhoud preventief uitgevoerd zodat de kans op storingen minimaal blijft waardoor de bedrijfszekerheid verhoogd. Dit systeem beschikt ook over een zelflerende procedure voor de stopnauwkeurigheid van de kooi. Met dit systeem is het mogelijk om aanpassingen te doen om de kooi nauwkeuriger te laten stoppen zonder iets te moeten aanpassen in de schacht.



Hoofdschakelaar.

De bestaande hoofdschakelaar in de machinekamer wordt herbruikt.

Brandweersturing, voorrangsturing en buiten dienst schakeling.

De installatie kan tevens voorzien worden van een brandweerschakeling, voorrangssturing en buiten dienst schakeling.(deze zijn niet voorzien en maken deel uit van een aparte offerte)

Nieuwe drukknoppen kooi.

In de kooi wordt een volledig nieuw drukknoppenplaat voorzien alsook een standsignalisatie.

De nieuwe drukknoppen lichten op zodra een bevel gegeven wordt.

De standsignalisatie is elektronisch en duidt het verdiep aan waar U zich op dat moment bevindt.



Nieuwe drukknoppen bordes.

Op de bordessen worden nieuwe drukknoppen voorzien die oplichten zodra een bevel gegeven wordt.

De nieuwe drukknoppen zijn bruikbaar voor zowel in- als opbouw (volgens keuze en mogelijkheden)

Op het gelijkvloers wordt er ook een standaanduiding voorzien, zodat wanneer u de lift roept op het gelijkvloers weet waar de lift zich op dat moment bevindt.

Keuring

Na de uitgevoerde werken wordt de liftinstallatie gekeurd door een EDTC naar keuze. Die zal een verslag opmaken die u dan bezorgt wordt.

EDTC = (Erkende Dienst voor Technische Controle)

03 Totale prijs zonder BTW : € 22.090,00

Offerte geldig tot : 11/05/2024

Duur van de werken : 8 dag(en)

Facturatievoorwaarden,
Betalingsvoorwaarden, Geldigheidsduur : zie algemene voorwaarden

Leveringstermijn : overeen te komen

Prijsherziening: Ingeval van variaties in de economische omstandigheden gedurende onderhandelingen of uitvoering der werken, zullen de forfaitaire prijzen aangepast worden in het kader van de officiële teksten van de algemene prijsreglementering. De herziening zal uitgevoerd worden volgens de volgende formule:
 $P = P_o(0,25 L/Lo + 0,55 S/So + 0,20)$

Prijs preventief onderhoud 7/7 en 24/24: € 1.035,00 excl.BTW

Eventuele bijkomende opmerkingen van het EDTC zullen deel uitmaken van een afzonderlijke offerte.

Mocht blijken dat er asbest aanwezig is in en / of rond de ruimte waar wij renovatiewerken dienen uit te voeren, zal dit eerst door een hiervoor erkende firma, in uw opdracht, moeten verwijderd te worden vooraleer wij de werken kunnen aanvangen/verderzetten. Dit is echter niet van toepassing op de bekleding van de remschoenen, deze zal door ons vervangen worden als dit vermeld is in deze offerte.

Wij hopen dat onze voordelige voorwaarden u toelaten ons dit werk toe te vertrouwen, waaraan wij onze beste zorgen zullen besteden.

Zo U vooraf wenst op de hoogte gesteld te worden van het ogenblik van de uitvoering van de werken, gelieve hierna het telefoonnummer en de contactpersoon te vermelden

(Dhr. of Mevr. Tel: /) Ondernemingsnummer:

Bijgevoegde foto's kunnen eventueel afwijken van het originele. De foto's zijn louter informatief.

Uw opdracht zien wij met belangstelling tegemoet en verblijven inmiddels,

met de meeste hoogachting.

TK Elevator Belgium

Rudy Vermeersch
Sales Support Modernizations

Rudy Morel
Sales Manager

AKKOORD VOOR DE PRIJS VAN..... (excl.BTW)

Naam en handtekening:

Datum:

04 ATTEST VOOR DE TOEPASSING VAN HET VERLAAGD BTW-TARIEF

Artikel 1bis van Kon. Besluit n° 20 dd 20/07/1970 gewijzigd door K.B. dd 18/01/2000

Klantnr : 340027

Contractnr : 340000270

Apparaatnr : 340000271

Adres van het privégebouw : (na te zien op correctheid)

Naam van de residentie : MAISON BLANCHE

Straat + nr : PRIORIJLAAN 34

Code + localiteit : 8434 WESTENDE-BAD

Adres van de vertegenwoordiger van de mede-eigenaars : (in te vullen)

Naam :

Straat + Bus N° :

Code + localiteit :

☎ : **FAX :** **e-mail:**.....

! verplicht te melden (Dag/Mnd/Jaar)

Datum eerste bewoning :

Bij ontbreken datum geen verlaagd BTW tarief mogelijk.

Ik ondergetekende,

Bevestigt aan de n.v. TK ELEVATOR BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan Metrologielaan, 10 te 1130 Brussel, dat ik kan genieten van de toepassing van een verlaagd BTW-tarief (6%) voor de prestaties die deze onderneming voor mijn rekening uitvoert, en dit conform aan bovenvermeld K.B. :

- Gebouw ouder dan 10 jaar
- Uitsluitend gebruikt als privéwoning
- Hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning

Voor waar en echt verklaard op te

Handtekening

Renovatieproject: Maison Blanche

Priorijlaan 34
8434 Westende-Bad

Klantenr.: 340027

Offertenr.: 7891241448

Apparaat: 34000271

05 UW CONTACTPERSOON



DE GEGEVENS VAN UW CONTACTPERSOON

Rudy Morel

Tel.: +32 (0)9/321 70 55

Fax.: +32(0)9/321 70 60

Email.: rudy.morel@tkelevator.com

TK Elevator Belgium

Kortrijksesteenweg 148

9830 Sint-Martens-Latem

06 ALGEMENE VOORWAARDEN - MODERNISATIEWERKEN & RISICOANALYSE

1. Er is overeenstemming dat TK Elevator Belgium, verder "TKE" genaamd, alleen aansprakelijk is voor haar beroepsfouten of die van haar werknemers. Deze aansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekering die niet moet worden verward met een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar.
2. De hierna beschreven algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Al de specifieke voorwaarden opgelegd door de klant worden als nietig en onbestaande beschouwd, zelfs indien er wordt gestipuleerd dat enkel deze voorwaarden geldig zijn. Zijn alleen geldig, de eventuele voorwaarden en afwijkingen die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer TKE, na inzage van de bestelling en de documenten die haar door de klant worden voorgelegd, uitdrukkelijk haar akkoord heeft verleend door bevestiging van een bestelbon of indien de klant op het door TKE gedane aanbod zijn akkoord heeft bevestigd. TKE behoudt zich het recht voor de juridische en financiële eigenschappen van de bestelling na te gaan en de overeenkomst zal dus pas afgesloten zijn na uitdrukkelijk akkoord van TKE.
4. Alle interventies en prestaties van TKE zullen plaatsvinden op weekdays tijdens de normale werktijden van TKE. Als, om geldige redenen, de klant de uitvoering van bepaalde prestaties of permanentie buiten de normale werkuren oplegt, zullen deze het voorwerp van een speciale factureerbare overeenkomst uitmaken.

De duur van de werkzaamheden en de periode van herstelling van de werking van het toestel zal zo kort mogelijk zijn. Indien nodig kan de onderneming een apparaat buiten dienst stellen. TKE zal echter de nodige maatregelen nemen om de niet-operationele tijd naar de klant toe te beperken.

5. Facturatievoorwaarden:

- ✓ 30% voorschot bij ontvangst van de orderbevestiging.
- ✓ 60% aan het einde van de werken en ingebruikname van de lift.
- ✓ 10% na keuring door EDTC en/of oplevering met de klant
- ✓ Alle facturen betaalbaar op 30 dagen factuurdatum
- ✓ Voor verlaagd BTW tarief 6%, ingevuld attest meesturen

Facturen zijn te betalen 30 dagen na facturatie.

Onbetaalde facturen worden verhoogd met 10% bovenop deze facturen.

In geval van betalingsachterstand kunnen de prestaties worden opgeschort op basis van het principe van de niet-uitvoering of, naar keuze van TKE, worden opgezegd, onder voorbehoud van de vergoedingen die tot 110% van de bestelling kunnen bedragen, ten titel van boete en/of schadevergoeding wegens reeds gemaakte kosten.

Elke factuur die niet wordt betwist bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen volgend op de factuurdatum wordt geacht te zijn aanvaard door de klant.

De overeengekomen betalingsvoorwaarden kunnen onder geen enkel geding uitgesteld worden, zelfs niet in geval van een geschil. Geen enkele klacht met betrekking tot de kwaliteit van een prestatie geeft het recht de betaling op te schorten zolang het bewijs van de niet-conformiteit niet aan TKE werd geleverd.

6. De door de klant betaalde voorschotten vertegenwoordigen een voorschot op de prijs van de bestelling en geen storting waarvan de stopzetting de partijen de toelating zou geven zich terug te trekken uit de overeenkomst.

7. De prijzen zijn 2 maanden geldig.
8. Uitvoeringstermijnen:
Behoudens voorafgaandelijke afspraak gemaakt tussen de klant en TKE, zijn de meegedeelde uitvoeringstermijnen indicatief. Bij gebreke aan afspraak zal TKE de werken uitvoeren volgens haar planning.
Elk uitstel van werken gevraagd door de klant zal integraal ten zijne laste zijn.
De verplaatsingskosten en andere kosten veroorzaakt door dergelijk uitstel zonder kennisgeving zullen integraal aan de klant gefactureerd worden.
9. De gebrekkige onderdelen die werden vervangen zullen door TKE aan het einde van de werf worden teruggenomen tenzij een andere schriftelijke afspraak werd gemaakt tussen de partijen.
10. Het is de klant niet toegestaan om te werken of te laten werken aan apparaten zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TKE tijdens de periode van de werken.
11. Een garantie van 24 maanden is van toepassing op het uitgevoerde werk, te rekenen vanaf de oplevering of de ingebruikname van de lift. De garantie kan niet worden verward met het onderhoud dat het voorwerp uitmaakt van een andere overeenkomst. De garantieverplichting geldt alleen voor defecten te wijten aan correct gebruik en zoals voorzien in het contract en de gebruiksvoorwaarden. De waarborgclausule zal in ieder geval niet kunnen worden ingeroepen in geval van nadelen, defecten of beschadigingen die het gevolg zijn van een fout in het ontwerp, de uitvoering of het gebruik van het gebouw, zoals bijvoorbeeld instorting, vocht, brand en dergelijke. De garantie is enkel van toepassing indien de installatie, die het voorwerp van onze werken heeft uitgemaakt, onderhouden wordt door de diensten van TKE en onder een onderhoudscontract is voor de duur van de garantieperiode.
12. Eigendom der plannen:
De plannen, berekeningen, studies, elektrische en mechanische schema's en andere documenten die zouden overhandigd zijn aan de klant blijven de uitsluitende eigendom van TKE. Ze mogen niet worden gekopieerd noch meegedeeld aan derden op welke wijze ook en ze mogen evenmin dienen voor het ontwerp van vergelijkbare stukken. Elke wijziging aan deze plannen is onderhevig aan de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van TKE.
13. Verplichtingen van de klant:
De klant zal alle nodige schikkingen moeten treffen voor het ongehinderd ter plaatse brengen van het materiaal en de toestellen nodig voor de uitvoering van de bestelling.
Hij zal de nodige elektriciteit en water ter beschikking van TKE stellen evenals afgesloten stockageplaats voor het opslaan van materialen en toestellen. Het opslaan gebeurt op uitsluitend risico van de bouwheer.
Hij zal de doorgang van derden verbieden voor de plaatsen die door TKE als werven worden afgebakend. Bij gebreke zal hij alle gevolgen en schade dragen die kunnen voortvloeien uit het niet eerbiedigen van haar bevelen. De klant zal tijdens de ganse duur van de werken sanitair alsook een lunchlokaal ter beschikking stellen van het personeel van TKE.
14. Onderaanneming: TKE behoudt zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te besteden.
15. De werken zullen opgeleverd worden in aanwezigheid van de klant, een erkend controle organisme of een persoon door hem daartoe uitdrukkelijk gemandateerd.
16. Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van betwisting.

Rudy Morel
Sales Manager
TK Elevator Belgium
Gsm: +32 (0)477/46 79 46
Email: rudy.morel@tkelevator.com

**VME RES MAISON BLANCHE P/A AGENCE LA
PLAGE
DISTELLAAN 34
8434 WESTENDE-BAD**

ter Attentie van:
Dhr. Frank Rouseré

Brussel, 12 maart 2024

Beste, Dhr. Frank Rouseré

Wij willen u bedanken voor uw voortdurende vertrouwen in TK Elevator. We blijven ons inzetten voor het leveren van de hoogste servicewaarde, veiligheidsnormen, productbeschikbaarheid en kwaliteit aan onze klanten, en doen daar nooit concessies aan.

Net als de meeste andere industrieën worden we in toenemende mate beïnvloed door externe factoren zoals:

- De verhoging van de transportprijzen door de stijging van de brandstofprijzen
- De tekorten aan elektronische componenten en gekwalificeerd personeel
- De prijsstijging van metalen en grondstoffen
- De inflatie veroorzaakt door het Belgisch indexatiesysteem dat een impact heeft op de salarissen
- COVID-19 gerelateerde verstoringen in de toeleveringsketen en de crisis in Oekraïne

En al de factoren buiten onze macht die een hoge druk uitoefenen op de kosten.

We waarderen u als onze klant en we streven er altijd naar om concurrerende prijzen aan te bieden voor onze producten en diensten. Onze huidige prijzen weerspiegelen echter niet meer de waarde van ons aanbod. Hoewel we ons best blijven doen om de meeste kostenimpact als gevolg van wereldwijde gebeurtenissen op te vangen, zien we de noodzaak om onze klanten te vragen om te delen in de impactabsorptie om onze toewijding aan de eersteklas kwaliteit en service die u van ons verwacht te behouden.

We contacteren elke klant zo vroeg mogelijk om deze ongekende uitdagingen het hoofd te bieden, omdat ons bedrijf is gebaseerd op transparantie, open communicatie en vertrouwen. Natuurlijk zullen eventuele kostenstijgingen in overeenstemming zijn met onze contractuele verplichtingen jegens u, en we hebben er alle vertrouwen in dat we in samenwerking met u oplossingen zullen vinden voor elk project.

TK Elevator Belgium doet beroep op de revisieformule zoals opgenomen in de offerte die het bedrijf in het recht stelt om de forfaitaire prijzen aan te passen in het kader van de officiële teksten van de algemene prijsreglementering, wanneer er zoals reeds aangekondigd significante variaties zijn in de economische omstandigheden tijdens de uitvoering der werken.

De herziening zal uitgevoerd worden in de eerst volgende facturatieschijf volgens de onderstaande formule in lijn met onze waarden rond transparantie en open communicatie:

$$p = P_o \times (0,25 \times (I/I_o) + 0,55 \times (S/S_o) \times (i-2021 / I-2021) + 0,20)$$

p = de herziene prijs - **P** = de oorspronkelijke prijs - **s** = waarde index lonen op moment herziening - **S** = waarde index lonen op moment ondertekening
i = waarde index materiaal op moment herziening - **I** = Waarde index materiaal op moment van ondertekening

De prijs zal herzien worden voor 25% op basis van de Mercuriale (= korf van bouwmaterialen) van de FOD Economie die raadpleegbaar is via volgende link:

<https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/bouw/prijsherzieningsindexen>

De prijs zal herzien worden voor 55% op basis van het landsgemiddelde van de loonevolutie PC 111-209 die raadpleegbaar is via volgende link :

https://tools.agoria.be/nl/Refertelonen-overzichtstabellen?_ga=2.110278981.1777124774.1650528227-340628861.1633276526

20 % van de prijs is niet onderhevig aan een indexering.

De gebruikte indexwaarden die als basis gebruikt worden zijn die van de maand voorafgaand aan de datum van de bestelling (de bestelbon of datum getekende offerte).

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

De Heer Rudy Morel

Gsm: +32 (0)477/46 79 46 of per Email.: rudy.morel@tkelevator.com

Met vriendelijke groeten,

TK ELEVATOR BELGIUM NV-SA

Geert Van Vlerken
Branch Manager

Vincent Domen
CEO BeLux