



REFORT BV

Wakkensesteenweg 33
8700 TIELT

DEMEULEMEESTER BERT
t.a.v. Bert Demeulemeester

gsm: 0479/45 60 23

info@refort.be

www.refort.be

tel:

gsm: 0475/66.60.60

b.demeulemeester@telenet.be

BNP PARISBAS FORTIS: BE05 0017 8459 4175
BE 0650.898.308

PRIJSOFFERTE 2366 B

Tielt, 16/04/2024

Projectadres: MIDDELKERKE, Priorijlaan 33

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw prijsvraag hebben wij het genoegen u deze offerte aan te bieden geldend onder onze algemene voorwaarden, zoals u bekend en aanvaard, en de bijzondere hierna vermeld.

Wij voorzien:

- TIJDELIJKE VERTICALE ONDERSTEUNING GEWELVEN:

- PORTIEKSYSTEEM

- horizontaal VERDEELPROFIEL HEA-180, geschilderd in het groen
 - geplaatst tegen het plafond
 - ruimte tussen het verdeelprofiel en gewelf opgevuld met krimpvrije mortel
- verticaal steunpunt HEA-100, geschilderd in het groen
 - bovenaan bevestigd met een boutverbinding aan het horizontaal verdeelprofiel
 - onderaan chemisch verankerd in de aanwezige betonplaat
 - geplaatst ter hoogte van de zijmuren tussen de garageboxen

--> toepassing portieksysteem:

- gebaseerd op het verslag van de het plaatsbezoek van S.C.E.S - dd20/10/2023- 2546-01
 - garageboxen nummer: 15*, 22, 24 ,25 ,26 ,29, 30, 31, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 72 (totaal 23 boxen)
- *: niet opgenomen in verslag S.C.E.S.
- belasting gebaseerd op rekennota S.C.E.S. - verslag dd27/03/2017 - RN-2296-02
 - mobiel: 1,23 kN/m² in GGT
 - vast: 3,56 kN/m² in GGT

Door uw zorg:

- Bekomen van de toelating om de werken uit te voeren.
- De nodige vergunningen en signalisatie om de werken uit te voeren.
- Herstellen van de boorgaten.
- Bekomen goedkeuring van de ingenieur van de werf.

Prijs:

TIJDELIJKE VERTICALE ONDERSTEUNING

Montage en transport heen:	ff: 45.740,00 EUR
Materiaal blijft onze eigendom, huur onbeperkt inbegrepen	
Demontage en transport terug:	ff: 16.050,00 EUR
Commerciële korting op het geheel: (50% bij montage en 50% bij demontage)	ff: -2.450,00 EUR

Opmerkingen:

- Het achteraf verwijderen van de ankering en de herstelling ter plaatse van de ankering is door uw zorg uit te voeren. Er kan ons geen schadeclaim met betrekking tot deze herstelling ten laste gelegd worden.
- Indien de opdrachtgever een vordering tot schadevergoeding lastens Refort instelt of Refort noodzaakt deel te nemen aan een gerechtelijke expertise en er wordt geen aansprakelijkheid lasten Refort weerhouden, dan zal de opdrachtgever Refort dienen te vergoeden voor alle kosten, inclusief de kosten van de technische en juridische bijstand (kosten en erelonen technische raadsman en advocaat).
- Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bijkomende schade wanneer er bij het begin van de uitvoering reeds schade of zettingen aanwezig waren.
- De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
- Geldigheid van de offerte: 2 maanden.

Wij danken u voor uw prijsvraag en staan steeds tot uw dienst voor meer uitleg. Gelieve bij bestelling deze offerte voor akkoord terug te sturen.

Met vriendelijke groeten,
Rolf Van Cauwenberghe



Wij voorzien:

- TIJDELIJKE VERTICALE ONDERSTEUNING GEWELVEN:
 - o PORTIEKSYSTEEM
 - horizontaal VERDEELPROFIEL HEA-180, geschilderd in het groen
 - geplaatst tegen het plafond
 - ruimte tussen het verdeelprofiel en gewelf opgevuld met krimprijpe mortel
 - verticaal steunpunt HEA-100, geschilderd in het groen
 - bovenaan bevestigd met een boutverbinding aan het horizontaal verdeelprofiel
 - onderaan chemisch verankerd in de aanwezige betonplaat
 - geplaatst ter hoogte van de zijmuren tussen de garageboxen

→ toepassing portieksysteem:

- o gebaseerd op het verslag van het plaatsbezoek van S.C.E.S. –dd20/10/2023 –2546-01
 - garageboxen nummer: 15*, 22, 24 ,25 ,26 ,29, 30, 31, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 72 (totaal 23 boxen)

*: niet opgenomen in verslag S.C.E.S.

- o belastingen gebaseerd op rekennota S.C.E.S. – verslag dd27/03/2017 – RN-2296-02
 - mobiel: 1,23 kN/m² in GGT
 - vast: 3,56 kN/m² in GGT



